

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--|
| | | Sostituzione serramento del corridoio sede di Asti P.za Alfieri 33 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | il prezzario di riferimento: prezzario della regione piemonte- edizione 2018 | | | | | |
| | | | u.m. | quantità | prez unit. | totale parz. | |
| | | Rimozione serramento esistente approntamento del cantiere | | | | | |
| | | Demolizione e allontanamento a discarica del serramento in acciaio esistente e dei relativi vetri, approntamento del cantiere con isolamento dell'area di lavoro con apposite transenne e segnaletica di sicurezza | | | | | |
| | 1 | | unità | | 500,00 | | |
| | | a corpo | | 1,00 | | | |
| | | totale | | 1,00 | | 500,00 | |
| | | Fornitura e posa in opera del serramento | | | | | |
| 01.P20.I00.060 | | Telaio per serramenti esterni in alluminio realizzati con profilati in lega primaria di alluminio 6060 (UNI9006/1); sistema completo per portefinestre e finestre in profilati a taglio termico, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta e maniglia in alluminio; compreso il montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura; trasmittanza termica dei telai $U_f = <2,6$ e $>2,0$ W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica U_f , vedere 01.P20.I40) - finestra porta finestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie oltre i 3,5 m ² | | | | | |
| | 2 | | mq. | | 302,79 | | |
| | | totale | | 9,00 | | 2.725,11 | |
| 01.P20.B04.040 | | Vetrata isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. Vetrata 4+4/12/4 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria U= 1,6 W/m ² K e RW= c.a 36dB | | | | | |
| | 3 | | mq. | | 66,08 | | |
| | | totale | | 9,00 | | 594,72 | |
| TOTALE OPERE | | | | | | 3.819,83 | |
| | | Oneri per la sicurezza 3% | | | 273,36 | | |
| TOTALE SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA | | | | | | 3.546,47 | |
| | | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | | | | |
| | | IVA 22% | | | 840,36 | | |
| | | incentivo alla progettazione 2 % imprevisti | | | | | |
| TOTALE GENERALE | | | | | | 4.660,19 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Il Tecnico firmato in c | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |