

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUAINA TETTO ALA B

PROGETTO ESECUTIVO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

CMS	COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA	
Numero: E 17/19	Data: 06/2019	
rev: 0. giugno 2019	Variazioni:	
Il Coordinatore per la Sicurezza: Ing. Emanuele FERRARI Via Torrazza n. 30 – 10081 Castellamonte (TO) Tel. 0124.515557 - Fax. 0124.513870 – cell.349.2595456 @mail: emanuele@ferstudio.it C.F. : FRR MNL 74 S06 C133L P. I.V.A. : 08785810014	Il R.U.P. Ing. Massimo VARALDA Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Tecnico via Pio VII, 9 – 10135 TORINO	Il PROGETTISTA Arch. Cristina GAIOTTO Struttura Semplice Ufficio Tecnico via Pio VII, 9 – 10135 TORINO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUAINA TETTO ALA B

N	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	Unitario	Totale
	ONERI DELLA SICUREZZA							
Nr. 1	01.P25.A75.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni (*larg. = 1.05+1.05+3.6) Sommano m ²			5,70	10,000	57,000	6,22	354,54
Nr. 2	01.P25.A91.005 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese (*lung. = 1.05+1.05+3.6) (*larg. = 1.05) Sommano m ²	2,00	5,70	1,05		11,970	2,45	29,33
Nr. 3	28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare (nolo per il primo mese) (*lung. = 25+5) Sommano m		30,00			30,000	3,60	108,00
Nr. 4	28.A20.A05.015 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm) Sommano cad	6,00				6,000	13,09	78,54
Nr. 5	28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V Sommano cad	5,00				5,000	8,58	42,90
Nr. 6	28.A20.H05.005 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.							

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GUAINA TETTO ALA B

N	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	Unitario	Totale
Nr. 7	Sommano cad	1,00				1,000	13,72	13,72
	28.A20.H10.005 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C. da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.							
	Sommano cad	1,00				1,000	19,85	19,85
	L'importo totale è pari a Euro 646,88 (diconsi Euro seicentoquarantasei/88)							646,88