

n°	Articolo	Descrizione lavori	u.m.	prezzo unitario (Euro)	incidenza mano d'opera %
ELENCO PREZZI UNITARI					
Il prezzario di riferimento: prezzario della Regione Piemonte 2020					
1	01.A51.F.01.A 005	Rimozione di pannelli per controsoffittatura di qualsiasi tipo e relativa struttura di sostegno , compreso il carico a mano e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica e oneri di discarica	m ²	8,12	100%
2	01.A02.B85.005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura relativi elementi provvisionali compreso lo sgombero dei detriti - Con carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato	kg	2,13	83,25%
3	01.P09.E39	Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre minerali e resine sintetiche in elementi verticali formanti dei cassettonati quadrati,compresa l'orditura di sostegno in profilati tipo omega			
	01.P09.E39.005	in moduli di mm 600x600	m ²	25,81	
4	01.A09.L50	Posa in opera di controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura della stessa			
	01.A09.L50.005	Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60 simile a controsoffitti locali	m ²	35,17	100%
5	01.A06.C30.005	locale PTB2- Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici in lamiera di acciaio zincata di spessore 6 mm sospesa con pendinatura d'acciaio; conformità delle lastre alla norma UNI 520/2009, con reazione al fuoco in Euroclasse A2-s1,d0. Sono compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti.			
		lastra in cartongesso	m ²	42,44	79,67%
6		Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni			
	01.A20.A50.005	Per superfici di almeno m ² 4	m ²	1,98	80,71%
7	01.P21.A40.003	Stucco	kg	1,64	
8	01.A20.E60.005	Applicazione fissativo	m ^q	1,77	99,37%
9	01.P21.F84	Fissativo	kg	1,08	

n°	Articolo	Descrizione lavori	u.m.	prezzo unitario (Euro)	incidenza mano d'opera %
10	03.A10.C01.005	applicazione - Tinta all'acqua (idropittura) - due mani	mq	12,99	82,89%
11		Idropittura per decorazione e protezione di interni. Composto a base di resine acriliche. Resa:10 mq/lt. Dotata di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 11/10/2017 paragrafo 2.4.2.11.			
	30.P60.A00.010	opaca lavabile	KG	2,11	
OPERE ELETTRICHE					
RIMOZIONE PLAFONIERE					
12	06.A30.A03.010	Rimozione per alienazione di apparecchiature elettriche (PLAFONIERE CONTROSOFFITTOA)			
		rimozione apparec. Illuminanti	cad	4,44	100,00%
13		Plafoniera con posa ad incasso in controsoffitti, corpo in lamiera d'acciaio verniciata, diffusore in plastica prismatico trasparente (policarbonato o metacrilato), sorgente luminosa a LED, cablaggio elettronico, alimentazione 230 V - 50/60 Hz, controllo del flusso luminoso ON/OFF, distribuzione del flusso luminoso diretto e simmetrico, gruppo rischio fotobiologico RG0, durata >= 50.000 ore, indice di resa cromatica > 80, Temperatura di colore 4.000 K, efficienza luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a 38 W.			
	06.P26.A30.005	quadrelle 600 x 600 mm, efficienza luminosa > 92 lm/W; per flusso uscente compreso nel campo 4.100 ÷ 5.600 lm ed avente potenza elettrica assorbita fino a: 38 W.	cad	183,16	
14	06.A24.T01	Posa in opera di corpi illuminanti da incasso	cad	15,37	96,05%
15	02.P02.A74.010	Carico a mano e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta in un raggio di km 8, esclusi oneri di conferimento e tributi se dovuti	m³	122,72	80,70%
16	N.P.	ONERI DI DISCARICA (kg 2000/m3)	ton.	15	